



**KWALITEITSPRODUCTEN
VOOR DE PROFESSIONALS**

OPSTOOKPROTOCOL VLOERVERWARMING



CHEMSTA BASIC

**VERSNELT DE DROOGTIJD VAN DE
CEMENTDEKVLOER NAAR 10-14 DAGEN**

SPEED

🏠 1 Group Solution BV
☎ +31 (0)229 - 54 05 16
🌐 www.droogtijdversneller.nl/be
✉ info@chemsta.nl

VLOERVERWARMING ADVIES

***DIT VLOERVERWARMING OPSTOOKPROTOCOL IS ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN CHEMSTA DROOGTIJDVERSNELLERS**

Het aanzetten van de vloer verwarming		Droogtijd 10-14 dagen			START	➔	3 dagen nadat dekvloer geplaatst is	
Dosering 1%		Dag 1-2	Dag 3-4	Dag 5-6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	
Droogtijd 10-14 dagen	°C in het circuit	20	25	30	Max temperatuur afhankelijk van de installatie	Max temperatuur afhankelijk van de installatie	30	

Dit protocol is van toepassing op Chemsta **Basic**. Iedere droogtijdversneller heeft zijn eigen protocol en is te vinden op www.droogtijdversneller.nl

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen.

Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de vloerverwarming volgens het opstookprotocol van Chemsta op temperatuur gebracht wordt. De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).