



**KWALITEITSPRODUCTEN
VOOR DE PROFESSIONALS**

OPSTOOKPROTOCOL VLOERVERWARMING



CHEMSTA SPEED

VERSNELT DE DROOGTIJD VAN DE CEMENTDEKVLOER NAAR 2 TOT 5 DAGEN

SPEED

🏠 1 Group Solution BV
☎ +31 (0)229 - 54 05 16
🌐 www.droogtijdversneller.nl/be
✉ info@chemsta.nl

VLOERVERWARMING ADVIES

*DIT VLOERVERWARMING OPSTOOKPROTOCOL IS ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN CHEMSTA DROOGTIJDVERSHELLERS

Droogtijd 5 dagen

START



24 uur nadat dekvloer geplaatst is

Dosering 1%		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Droogtijd 5 dagen	°C in het circuit	Max temperatuur afhankelijk van de installatie	Max temperatuur afhankelijk van de installatie	Max temperatuur afhankelijk van de installatie	25	20

Dit protocol is van toepassing op Chemsta **Speed**. Iedere droogtijdversneller heeft zijn eigen protocol en is te vinden op www.droogtijdversneller.nl

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen.

Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de vloerverwarming volgens het opstookprotocol van Chemsta op temperatuur gebracht wordt. De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).